

製品据付歩掛

落ちふた式側溝、上ぶた式側溝,SD側溝,ペイパブル横断側溝 (10m当たり)

区 分	品 目	採 用 単 価	数 量	単 位
材料費	側溝規格名	物価資料	当該数量	個
	基礎砕石	物価資料	当該数量	m ³
手間		土木工事標準単価	10.00	m

標準単価適用品

蓋版類、エコノリッド (10m当たり)

区 分	品 目	採 用 単 価	数 量	単 位
材料費	側溝規格名	物価資料	当該数量	個
手間		土木工事標準単価	当該数量	枚

標準単価適用品

SD楕円側溝,SD横断側溝

名 称	摘 要	数 量	単 位
SD楕円側溝、SD横断側溝	施工パッケージによる		本
普通作業員			人
土木一般世話役			人
運転手(特殊)			人
特殊作業員			人
バックホウ賃料 1.7t吊			日
軽油			ℓ

排水構造物工-管(函)渠型側溝(製品長2m/個)≧φ200mm以上φ400mm以下

ブレガードⅡ 弱者対応型 (10m当たり)

名 称	摘 要	数 量	単 位
ブレガードⅡ 弱者対応型		5.00	個
土木一般世話役		0.22	人
ブロック工		0.22	人
普通作業員		0.67	人
バックホウ運転	2.9t吊	0.22	日
諸雑費率		16.00	%

SRフェンス

基礎擁壁設置工 (100m当たり)

名 称	摘 要	数 量	単 位
SRフェンス		5.00	個
土木一般世話役		2.00	人
特殊作業員		2.00	人
普通作業員		4.00	人
トラッククレーン賃料	4.9t吊り	2.00	日
諸雑費率		4.00	%

施工延長が25m未満の場合は、設置歩掛に10%の加算率を適用する。

防護柵設置工

名 称	摘 要	数 量	単 位
SRフェンス		5.00	個
土木一般世話役		2.00	人
特殊作業員		2.00	人
諸雑費率		4.00	%

L形側溝 製品長600mm

名 称	摘 要	数 量	単 位
L形側溝 製品長600mm	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
運転手(特殊)			人
特殊作業員			人
バックホウ 2.9t吊			供・日
軽油			ℓ

排水構造物工-プレキャストL型側溝(製品長0.6m/個)

長尺製品

L形側溝2種 製品長2000mm

名 称	摘 要	数 量	単 位
L形側溝2種 製品長2000mm	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人
バックホウ賃料 2.9t吊			日
軽油			ℓ

路側工-歩車道境界ブロック-各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)を準用

地先・歩車道境界ブロック

A種

名 称	摘 要	数 量	単 位
路側ブロック	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人

路側工-歩車道境界ブロック・地先境界ブロック-単体据付のみ

歩車道境界ブロック

B種・C種

名 称	摘 要	数 量	単 位
路側ブロック	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人
小型バックホウ賃料 0.9t吊			日
軽油			ℓ

路側工-歩車道境界ブロック-単体据付のみ

地先境界ブロック

B種・C種

名 称	摘 要	数 量	単 位
路側ブロック	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人

路側工-地先境界ブロック-単体据付のみ

地先・歩車道境界ブロック

各種(600mm以下, 50kg未満)

名 称	摘 要	数 量	単 位
路側ブロック	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人

路側工-歩車道境界ブロック・地先境界ブロック-単体据付のみ

地先・歩車道境界ブロック

各種(600mm以下, 50kg以上100kg未満)

名 称	摘 要	数 量	単 位
路側ブロック	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人
小型バックホウ賃料 0.9t吊			日
軽油			ℓ

路側工-歩車道境界ブロック・地先境界ブロック-単体据付のみ

地先・歩車道境界ブロック

(1000mm超2000mm以下, 150kg以上550kg未満)

名 称	摘 要	数 量	単 位
路側ブロック	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人
バックホウ賃料 2.9t吊			日
軽油			ℓ

路側工-歩車道境界ブロック・地先境界ブロック-単体据付のみ

プレキャスト擁壁

製品高さ 1.0m以下

名 称	摘 要	数 量	単 位
ACL H=1000	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人
運転手(特殊)			人
バックホウ 2.9t吊			日
軽油			ℓ

プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁設置

1編成による日当たり施工量33m

プレキャスト擁壁

製品高さ 1.0m以上2.0m以下

名 称	摘 要	数 量	単 位
ACL H=2000	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人
運転手(特殊)			人
バックホウ 2.9t吊			日
軽油			ℓ

プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁設置

1編成による日当たり施工量26m

プレキャスト擁壁

製品高さ 2.0m以上3.5m以下

名 称	摘 要	数 量	単 位
ACL H=3000	施工パッケージによる		個
普通作業員			人
土木一般世話役			人
特殊作業員			人
ラフテレーンクレーン25t吊			日

プレキャスト擁壁工-プレキャスト擁壁設置

1編成による日当たり施工量22m

集水樹

製品重量	労務(人)				使用機械
	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	バックホウ
50kgを超え80kg以下	施工パッケージによる				
80kgを超え400kg以下					
400kgを超え800kg以下					
800kgを超え1200kg以下					
1200kgを超え1600kg以下					
1600kgを超え2200kg以下					

排水構造物工-プレキャスト集水樹